

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO – AEROPORTO DE PASSO FUNDO
RDCi Presencial nº 0001/2018 – CELIC/RS



AER-PFB-EST-PE-TPS-PSQ-R00

GRUPO: PROJETO EXECUTIVO

DISCIPLINA: FUNDAÇÕES E ESTRUTURA CONCRETO ARMADO

PLANILHA DE SERVIÇOS E QUANTIDADES – PSQ

Consórcio Traçado-Engelétrica

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO – AEROPORTO DE PASSO FUNDO
RDCi Presencial nº 0001/2018 – CELIC/RS

Documento Elaborado por:

CONSTSUL Engenharia



Responsável:

Rodrigo Costa da Silveira

CREA 120.155/RS

00	22/01/21	Emissão Inicial	PED	
REV	DATA	NATUREZA DA REVISÃO	ELAB.	APROV. CTE
Elaboração: Rodrigo Costa da Silveira			Data: 22/01/2021	
Aprovação CTE:			Data:	
Aprovação Final DAP				
			Data: __/__/____.	

SUMÁRIO

I. INTRODUÇÃO	4
II. PLANILHA DE SERVIÇOS E QUANTIDADES	5
III. TERMO DE ENCERRAMENTO	6

I. INTRODUÇÃO

Este documento tem por objetivo relacionar os serviços e as quantidades previstas para a disciplina de **Fundações e Estruturas de Concreto Armado**, da edificação Terminal de Passageiros (TPS), referente a obra da reforma e ampliação do Aeroporto Lauro Kurtz, no município de Passo Fundo - RS.

II. PLANILHA DE SERVIÇOS E QUANTIDADES

ITEM	DESCRIÇÃO COMPLETA	UNIDADE	QUANTIDADE
14	TPS Padrão - P3b - PASSO FUNDO		
14.2	Infraestrutura		
14.2.1	Estacas - EVENTO 1		
14.2.1.1	Estacas Escavadas diâm. Variados	m³	120,80
14.2.1.2	Concreto Fck 20,0 Mpa para Estacas	m³	120,80
14.2.1.3	Fornecimento e armação de aço CA-50/60	kg	9.427,00
14.2.1.4	Arrasamento das Estacas	unid.	121,00
14.2.2	Blocos de Fundação e Vigas de Baldrame - EVENTO 2		
14.2.2.1	Escavação mecânica em solo	m³	351,59
14.2.2.2	Concreto magro	m³	7,82
14.2.2.3	Concreto fck 30,0 MPa	m³	105,02
14.2.2.4	Forma em compensado resinado	m²	648,61
14.2.2.5	Fornecimento e armação de aço CA-50/60	kg	7.595,00
14.2.2.6	Reaterro em solo	m³	268,95
14.3	Supraestrutura - EVENTO 1		
14.3.1	Concreto fck 30,0 MPa	m³	41,90
14.3.2	Forma em compensado resinado	m²	533,86
14.3.3	Fornecimento e armação de aço CA-50/60	kg	3.835,00
14.3.4	Escoramento para as lajes	m²	144,55
14.3.5	Instalação de Andaimetes metálicos	m³	9.720,00

III. TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente relatório, denominado **Planilha de Serviços e Quantidades**, é composto por 6 folhas, incluindo esta, numeradas sequencialmente de 1 a 6.