

QUADRO DE CARGAS 220/380V				
CIRCUITO	DESCRIÇÃO	CARGA (W)	DISJUNTOR (A)	CONDUTOR (mm^2)
CIRCUITO 01	P-01-04	800	1X10	4,0
CIRCUITO 02	P-05-11	700	1X10	4,0
CIRCUITO 03	P-12-19	800	1X10	4,0

DETALHE DO BLOCO DE FUNDAÇÃO
MEDIDAS EM MILIMETROS

VALA PARA DUTO PEAD Ø50mm
S/ESCALA
MEDIDAS EM CENTIMETROS



(A) REATERRO EM CAMADAS COMPACTADAS MECANICAMENTE DE 20 EM 20cm, MATERIAL DA PRÓPRIA CAVA.

(B) DUTO PEAD Ø50mm – A SER INSTALADO ATÉ O POSTE

ENVELOPAMENTO DUTO PEAD Ø50mm
S/ESCALA
MEDIDAS EM CENTIMETROS



(A) ENVELOPAMENTO EM CONCRETO, H=0,10M

(B) DUTO PEAD Ø50mm – A SER INSTALADO ATÉ O POSTE



POSTE DE AÇO TELECÔNICO CURVA SIMPLES
S/ESCALA

LEGENDA	
	TUBULAÇÃO PEAD 1Ø50mm ENVELOPADA DE CONCRETO
	TUBULAÇÃO PEAD 1Ø50mm ENTERRADA NO SOLO
	POSTE METÁLICO COM NUCLEO SIMPLES H=7,00M A SER INSTALADO COM LUMINÁRIA A LED DE 100W
	POSTE METÁLICO COM NUCLEO DUPLO H=7,00M A SER INSTALADO COM LUMINÁRIA A LED DE 100W
	CAIXA DE PASSAGEM 0,60X0,60X0,60m A SER INSTALADA
	POSTE DE BAIXA TENSÃO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA

REV	DATA	TIPO	POR	DESCRIÇÃO DAS REVISÕES
00	07/12/2020	B	YURI	EMISSÃO INICIAL

EMISSÕES

TIPO DE EMISSÃO
(A)PREMILINAR (B)PARA APROVAÇÃO (C)PARA COTAÇÃO (D)PARA CONSTRUÇÃO (E)CONFORME CONSTRUÍDO (F)VERSÃO FINAL

SAC/PR-BB-LOTE 00

Traçado eng elétrica
Consórcio Traçado-Engeletérica | Reforma e ampliação Aeroporto de Passo Fundo

RESPONSÁVEL	DATA	RESPONSÁVEL TÉCNICO	Nº CREA/CAU
APR. Eng. Fernando Derques Lopez	07/12/2020	Eng. Fernando Derques Lopez	CREA 51.060/RS
		ESPECIALIDADE	
DES. Yuri Zacher	07/12/2020	ELÉTRICA	
VER. Eng. Fernando Derques Lopez	07/12/2020	**CONTRATO Nº** 039/2018	

FISCAL	CREA/CAU	DATA	ASSINATURA

PASSO FUNDO - RS - SBPF

DESCRIÇÃO

PROJETO DE ILUMINAÇÃO DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO DE AUTOMÓVEIS

ESCALA	N.PROJ	NUM.
INDICADA	AER-PFB-ILUM-PE-ETC-01-PDF-R00	01 / 01
		REV. 00

1188/840

ESTA PLANTA SOMENTE PODERÁ SER UTILIZADA SE PLOTADA COLORIDA A PARTIR DE UM ARQUIVO NO FORMATO PDF OU DWG

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS