

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO – AEROPORTO DE PASSO FUNDO
RDCi Presencial nº 0001/2018 – CELIC/RS



Consórcio Traçado-Engelétrica | Reforma e ampliação Aeroporto de Passo Fundo

AER-PFB-DEM-PE-PSQ-R00

GRUPO: PROJETO EXECUTIVO
DISCIPLINA: PROJETO DE DEMOLIÇÕES
PLANILHA DE SERVIÇOS E QUANTIDADES - PSQ

Consórcio Traçado-Engelétrica

RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO – AEROPORTO DE PASSO FUNDO
RDCi Presencial nº 0001/2018 – CELIC/RS

Documento Elaborado por:

Consórcio Traçado Engelétrica



Responsável:

Fábio Hoffmann, Engº.

Planejamento

+55 54 2107 1000

fabio.hoffmann@tracado.com.br

00	04/12/2020	Emissão Inicial	FH	GSD
REV	DATA	NATUREZA DA REVISÃO	ELAB.	APROV. CTE
Elaboração: Fábio Hoffmann, Engº.			Data: 04/12/2020	
Aprovação CTE:			Data:	
Aprovação Final DAP				
			Data: ____/____/____.	

SUMÁRIO

I. INTRODUÇÃO	4
II. PLANILHA DE QUANTIDADES E SERVIÇOS	5
III. TERMO DE ENCERRAMENTO.....	6

I. INTRODUÇÃO

Este documento tem por objetivo relacionar os serviços e as quantidades previstas quanto aos Serviços de demolições a serem executados para a obra da reforma e ampliação do aeroporto de Passo Fundo.

II. PLANILHA DE QUANTIDADES E SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO COMPLETA	UNIDADE	QUANTIDADE
2	LADO AR		
2.2	PAVIMENTAÇÃO		
2.2.7	Demolição do Pavimento		
2.2.7.1	Pavimentos - Cabeceira 08, Área de Giro Antiga e Acesso SCI Antiga - EVENTO 1		
2.2.7.1.1	Demolição de pavimento Flexível	m³	1.345,96
2.2.7.1.2	Transporte de material de demolição - pavimento flexível (DMT = 2 Km)	ton	5.922,24
2.2.7.2	Pavimentos - Acesso Hangares e PAA Existente - EVENTO 2		
2.2.7.2.1	Demolição de pavimento Flexível	m³	1.313,51
2.2.7.2.2	Transporte de material de demolição - pavimento flexível (DMT = 2 Km)	ton	5.779,45
2.2.7.3	Pavimentos - Pátio Aeronaves Existente - EVENTO 3		
2.2.7.3.1	Demolição de pavimento Flexível	m³	2.342,89
2.2.7.3.2	Transporte de material de demolição - pavimento flexível (DMT = 2 Km)	ton	10.308,71
6.4	Demolições		
6.4.1	Edificações Existentes - Antiga SCI e Edificação próxima à torre d'água - EVENTO 1		
6.4.1.1	Demolição de edificação existente	m³	1320,45
6.4.1.2	Transporte de material de demolição - edificação existente (DMT = 2 Km)	ton	5.809,98
6.4.2	Edificações Existentes - Hangar 1 e 5 e Edificações Junto à SCI e TPS - EVENTO 2		
6.4.2.1	Demolição de edificação existente	m³	6.022,92
6.4.2.2	Transporte de material de demolição - edificação existente (DMT = 2 Km)	ton	26.500,85

III. TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente relatório, denominado **Planilha de Serviços e Quantidades**, em seu **Volume Único**, é composto por 6 folhas, incluindo esta, numeradas sequencialmente de 1 a 6.