



Secretaria de Logística e Transportes
Empresa Gaúcha de Rodovias – EGR
Av. Borges de Medeiros, 1555 – 11º andar
Praia de Belas – Porto Alegre/RS - 90110-150
(51) 3224-3560 – gabinete@egr.rs.gov.br



EMPRESA GAÚCHA DE RODOVIAS – EGR

NOTA TÉCNICA

Assunto: Atualização da situação da ponte sobre o Rio Guaporé, na ERS-129, entre Encantado e Muçum.

Permanece o bloqueio total da ponte sobre o Rio Guaporé, localizada no km 82 da ERS-129, entre os municípios de Encantado e Muçum. A medida foi adotada com base em avaliações técnicas realizadas pelas equipes de engenharia da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) e tem como objetivo preservar a segurança dos usuários da rodovia.

Após as fortes chuvas registradas na região, uma inspeção realizada na sexta-feira, 24 de julho, identificou uma fratura em uma das paredes da estrutura de travamento dos pilares da ponte, evidenciando um comprometimento estrutural que justificou a interdição preventiva. Desde então, o monitoramento permanente da estrutura constatou a evolução das trincas e o surgimento de novas fissuras, agravadas pela elevação do nível do Rio Guaporé.

Diante desse cenário, a interdição permanece por tempo indeterminado e abrange todos os veículos, incluindo os de saúde e segurança, além da circulação de pedestres. A EGR orienta motoristas, pedestres e embarcações a respeitarem o bloqueio e utilizarem as rotas alternativas disponíveis.

Em razão da evolução do quadro estrutural, a equipe técnica responsável concluiu pela necessidade de recuperação do pilar comprometido, em substituição à alternativa inicialmente considerada de recuperação localizada da estrutura.

No dia 5 de agosto, a EGR recebeu o projeto de reconstrução do pilar e escoramento dando início ao planejamento para a contratação da obra, etapa que compreende os procedimentos necessários para viabilizar a execução da intervenção.

A instalação de escoramentos metálicos no tabuleiro da ponte tem como objetivo garantir a estabilidade da estrutura e evitar um eventual colapso, além de avaliar a possibilidade de restabelecer, de forma controlada e segura, o tráfego de veículos leves e a circulação de pedestres.

A estimativa é de que, após a contratação da obra, os serviços sejam executados em aproximadamente 40 dias, condicionados às condições climáticas. Concluídos os trabalhos e comprovadas as condições de segurança da estrutura, será restabelecido o tráfego de todos os veículos, leves e pesados, bem como a circulação de pedestres.

Porto Alegre, 05 de Agosto de 2026.